



	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila (papildomai atliekami darbai)
Pamatai	Poliniai gręžtiniai rostverko, apšiltinti putų polistirolu (iš lauko pusės 20 cm, iš apačios 10 cm, iš išorės 10 cm)	✓
Išorinės sienos	Išmūrytos iš keraminių blokelių (18 cm), apšiltinta neoporu (25 cm)	✓
Fasado apdaila	Sienos ir parapetas – ilgos klinkerio plytelės, medžio plastiko kompozitas (WPC)	✓
Vidaus pertvaros	-	Sumontuotos, gipsinės (12 cm). Vidaus sienos/ pertvaros – tinkuotos
Langai	Aliuminiai, atitinka A++ klasę. Įrengiamos lauko palangės, vidaus palangės neįrengiamos	✓
Lauko durys	Aliuminės	✓
Garažo vartai	Sumontuoti (su automatika)	✓
Grindys	Įrengiamos juodgrindės	Apšiltintos putų polistirolu (30 cm), išvedžiojamas grindinis šildymas, atliekamas grindų betonavimas
Stogas	Sutapdintas. Gelžbetoninė perdanga, apšiltintas putų polistirolu plokštėmis, PVC dangą. Sumontuojamas lietaus vandens surinkimas nuo stogo	✓



	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila (papildomai atliekami darbai)
Elektra	Įvadas į namą, numatytas galingumas namui – po 11 kW	išvedžiojama elektros instaliacija iki numatytų prietaisų, sumontuota elektros paskirstymo dėžutė
Geoterminio šildymo sistema	Įrengiami lauko gręžiniai (vertikalūs), lauko inžinerinė dalis, geoterminio šildymo įvadas į namą	Išvedžiojamas grindinis šildymas visose vidaus patalpose, įvadas iki katilinės, įrengti kolektoriai, su geoterminio šildymo šilumos siurbliu – „Terra Energy“ (kintamos galios 8 kW)
Rekuperacija	-	išvedžioti vamzdžiai, įrengti rekuperacijos padavimo/ištraukimo ortakiai, sumontuojamas rekuperatorius „FLEXIT Nordic S7 REL SW“, valdymo pultelis „FLEXIT pultas NordicPanel“
Vandentiekis	Įrengiamas gręžinys (aprūpinantis 7 namus), kiekvienam namui įrengti individualios apskaitos prietaisai. Įvadas į namą	Sumontuoti sanтехnikos įvadai. Name išvedžiojami vandentiekio vamzdžiai. Privedama iki numatytų sanтехnikos prietaisų vietos
Nuotekos	Kiekvienam namui įrengiamas individualus nuotekų valymo įrenginys „Biomax M6“. Įvadas į namą	sumontuoti sanтехnikos įvadai. Name išvedžiojami kanalizacijos vamzdžiai. Privedama iki numatytų sanтехnikos prietaisų vietos
Lietaus vandens nuvedimo sistema	Surinkimas latakais, nuvedimas į šulinius	✓
Signalizacija, priešgaisrinė sauga	-	Išvedžiojami laidai, be įrenginių (kabeliavimo darbai)



	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila (papildomai atliekami darbai)
Terasa	Medžio kompozito terasa	✓
Laistymo sistema	Išvedžiota vejos laistymo sistema (lauko vamzdynai), su purkštuvais. Įrengiamas lauko kranas	Įrengiamas vejos laistymo sistemos valdymas (laistymo valdiklis „Orbit 8“, Wi-fi vidinis)
Fasado apšvietimas	Įrengiamas	✓
Įvadas elektromobilio įkrovimo stotelei	-	Įrengiamas
Įvadas saulės elektrinei ant stogo	-	Įrengiamas
Tvora, vartai	Šukų tipo tvora aptveriamą sklypo teritoriją. Sumontuojami įvažiavimo vartai (su automatika) ir įėjimo varteliai	✓
Sklypo sutvarkymas	Išlyginamas, išklojama ruloninė veja, trinkelės. Namams esantiems šlaito viršuje įrengiamos betoninės atraminės sienelės (tarp sklypų ribos)	✓
Vidinė (kvartalinė) gatvė	Išklojama trinkelė danga, įvažiavimas iš abiejų pusių reguliuojamas pakeliama kartimi	✓
Privažiavimo kelias	Privažiavimo iki namų atkarpoje nuo asfaltuotos Jurginių g. paklojamas frezuotas asfaltas (iki namų sklypo pabaigos)	✓

